



**ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**  
**โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง**  
**ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา**

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 510 วัน  
 การชำระเงิน จำนวนงวด 20 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 6 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานรื้อถอน ,งานหล่อฐานราก, เสาคอม่อ, คานคอดิน, พื้นวางบนดินทั้งหมด  
 และงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 3.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานหล่อเสา, คานรับพื้นชั้น 1, Ramp , บันไดขึ้นชั้น 1 อาคารด้านทิศเหนือ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานหล่อเสา, คานรับพื้นชั้น 1, Ramp , บันไดขึ้นชั้น 1 อาคารด้านทิศใต้
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 105 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 3.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานหล่อเสาชั้น 1, คานรับพื้นชั้น 2, พื้นชั้น 2, บันไดขึ้นชั้น 2  
 อาคารด้านทิศเหนือ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 135 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 3.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานหล่อเสาชั้น 1, คานรับพื้นชั้น 2, พื้นชั้น 2, บันไดขึ้นชั้น 2  
 อาคารด้านทิศใต้
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 165 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 3.0 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
- งานหล่อเสาชั้น 2, คานรับพื้นชั้น 3, พื้นชั้น 3, บันไดชั้นชั้น 3  
อาคารด้านทิศเหนือ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 190 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 2.9. % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
- งานหล่อเสาชั้น 2, คานรับพื้นชั้น 3, พื้นชั้น 3, บันไดชั้นชั้น 3  
อาคารด้านทิศใต้
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 215 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 3.0 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
- งานหล่อเสาชั้น 3, คานรับพื้นชั้นดาดฟ้า, พื้นชั้นดาดฟ้า, บันไดชั้นชั้นดาดฟ้าทั้งหมด
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 6 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมด
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 260 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 5.0 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
- งานติดตั้งหลังคา ทั้งหมด
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 280 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 4.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
- งานก่ออิฐมอญ มวลเบา และติดตั้งวงกบประตูไม้ทั้งหมด  
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลทั้งหมด
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 310 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 4.7 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
- งานติดตั้งระบบรางและเดินสายไฟฟ้า ทั้งหมด  
- งานฉาบปูน ทั้งหมด
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 340 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 5.8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานบุกระเบื้องและผิวผนัง ทั้งหมด  
 - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อาคารด้านทิศเหนือ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 370 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 4.8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อาคารด้านทิศใต้  
 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารด้านทิศเหนือ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 395 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 6.0 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารด้านทิศใต้  
 - งานวัสดุผิวพื้น อาคารด้านทิศเหนือ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 415 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 4.0 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานวัสดุผิวพื้น อาคารด้านทิศใต้
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 430 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 7.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมด  
 - งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า อาคารด้านทิศเหนือ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 450 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 5.8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า อาคารด้านทิศใต้
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 470 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 8.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ  
 - งานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ทั้งหมด
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 485 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 20 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 4.8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานทาสี ทั่วทั้ง
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการก่อสร้างและข้อตกลงในสัญญา
- งานทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 510 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย