



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการ โรงฝึกงานช่างยนต์ 1 หลัง
ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 330 วัน
การชำระเงิน จำนวนงวด 13 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ รื้อถอนสิ่งกีดขวาง ปรับระดับพื้นที่ตามแบบ กั้นรั้ว ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 15 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 11.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ งานเทคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ และหล่อคานคอดินและคานรับพื้นชั้น 1 หล่อพื้นหล่อในที่ชั้น 1 และหล่อเสาชั้น 1 แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 11.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคานรับพื้นชั้น 2 หล่อเสาชั้น 2 หล่อบันไดระหว่างชั้น 1-2 หล่อพื้นหล่อในที่ชั้น 2 วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 105 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคานชั้นรับหลังคา ติดตั้งโครงหลังคาชั้น 2 พร้อมมุงแผ่นหลังคาแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 150 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

- งวดที่ 5 จ่ายเงินให้ร้อยละ 2.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จะได้ทำการ ก่อผนังและติดตั้งวงกบประตูไม้ทั้งหมด เดินท่อระบบประปาและระบบ สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการ งานฉาบปูนภายในอาคารทั้งหมด ปูกระเบื้องพื้น-บุผนัง บันได + ราวจับบันได ห้องน้ำและห้องทั่วไปทั้งหมด แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 195 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 6.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำ งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมด งานปูกระเบื้อง-บุผนังส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้ง สายไฟฟ้า รางสายเคเบิลและท่อร้อยสาย สวิตซ์ไฟฟ้า เสารับไฟฟ้าและ Junction Box งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์พร้อมครุภัณฑ์งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 225 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 6.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำ งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน-ภายนอกและ โคมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 240 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ จ้างได้ทำ ติดตั้งบานประตู หน้าต่างทั้งหมด ตู้โหลดเซนเตอร์(LC) งานพัดลม พัดลม ระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศพร้อมครุภัณฑ์งานพัดลม พัดลมระบายอากาศ และ เครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 255 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 6.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงถึงหม้อแปลง พร้อมครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงถึง หม้อแปลง งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด ติดตั้งสุขภัณฑ์และ อุปกรณ์ทั้งหมด งานระบบท่อลม พร้อมครุภัณฑ์งานท่อลม งานระบบควบคุมน้ำประปา พร้อมครุภัณฑ์งานระบบควบคุมน้ำประปา งานระบบเสียงพร้อมครุภัณฑ์งานระบบเสียง งานระบบ CCTV พร้อมครุภัณฑ์งานระบบ CCTV งานครุภัณฑ์สำนักงาน ทั้งหมดแล้ว เสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 270 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่11 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 11.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด งานทาสีรองพื้น+ทาสีจริงภายในทั้งหมด งานครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการ ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 285 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่12 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ งานพื้นอีพ็อกซี่ทั้งหมด งานระบบไฟฟ้าจากหม้อแปลงถึงตู้ MDB งานทาสีรองพื้นพร้อมทาสีจริงภายนอกอาคารทั้งหมด ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 300 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่13(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 18.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ เก็บรายละเอียดสีส่วนที่เหลือทั้งหมด งานครุภัณฑ์สำนักงาน งานครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ ชั้น 1 ทดสอบงานระบบทั้งหมด งานก่อสร้างส่วนอื่นๆตามแบบรูปและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 330 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายเสริมศักดิ์ สัญญา โณ)