

# ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## โครงการระบบน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัย ๑ ระบบ

การชำระเงินแต่ละงวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐ % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
โครงสร้างถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล. โซน A แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
โครงสร้าง ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน พื้นขัดมัน โรงสูบน้ำอาคาร ๑ แล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
โครงสร้างถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล. โซน B แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
โครงสร้าง ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน พื้นขัดมัน โรงสูบน้ำอาคาร ๒ วางท่อและอุปกรณ์  
วาล์วระบบจ่ายน้ำดีทั้งภายในและนอกอาคาร โซน A-1 เทพื้นวางถังเก็บน้ำ โซน A-1  
แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานวางท่อ  
และอุปกรณ์วาล์วระบบจ่ายน้ำดีทั้งภายในและนอกอาคาร โซน A-2, B-1, B-2 เทพื้น  
วางถังเก็บน้ำ โซน A-1, B-1, B-2 แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งถัง  
เก็บน้ำ โซน A-1 ,A-2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำอาคาร ๑ และทุกอาคารในโซน A  
ที่มีเครื่องสูบน้ำ เชื่อมต่ออุปกรณ์วาล์วเข้าระบบ ทดสอบแรงดันของท่อ PVC ท่อ  
HDPE พร้อมแก้ไขและทำรายงาน แล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งถัง  
เก็บน้ำ โซน A-1 ,A-2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำอาคาร ๑ และทุกอาคารในโซน A  
ที่มีเครื่องสูบน้ำ เชื่อมต่ออุปกรณ์วาล์วเข้าระบบ ทดสอบแรงดันของท่อ PVC ท่อ  
HDPE พร้อมแก้ไขและทำรายงาน แล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

|                  |   |
|------------------|---|
| <u>งวดที่ ๘</u>  | เป็นจำนวนเงิน ๘% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน ติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ SMCC และระบบควบคุมจากตู้ SMCC จ่ายเครื่องสูบน้ำและสายสัญญาณลูกลอย ระบบจ่ายน้ำดี โซน A-1 ,A-2 แล้วเสร็จ<br>กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   |
| <u>งวดที่ ๙</u>  | เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน ติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ SMCC และระบบควบคุมจากตู้ SMCC จ่ายเครื่องสูบน้ำและสายสัญญาณลูกลอย ระบบจ่ายน้ำดี โซน B-1 ,B-2 แล้วเสร็จ ๑๐๐%<br>กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  |
| <u>งวดที่ ๑๐</u> | เป็นจำนวนเงิน ๕% ทดสอบระบบควบคุม ระบบจ่ายน้ำ จัดทำรายงาน จัดทำ AS-Built Drawing แผ่นป้ายคอนกรีตบอกแนวท่อเมนที่รับจากการประปา และแนวท่อที่จ่ายระบบน้ำดี โซน A-1, A-2, B-1, B-2 งานทาสี และงานที่เหลืออื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการทั้งหมด ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<br>กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |
| <u>หมายเหตุ</u>  | การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย  |