

## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ แพลตอจารย์ 32 ยูนิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัศมิ

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดินถมบริเวณ งานวางผังคอกเสาเข็มแล้วเสร็จ  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1 (เสารับพื้นชั้นที่ 2) และระบบท่อประปา และท่อน้ำทิ้งส่วนที่อยู่ในโครงสร้างชั้นที่ 1  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2 (เสารับพื้นชั้นที่ 3) และระบบท่อประปา และท่อน้ำทิ้งส่วนที่อยู่ในโครงสร้างชั้นที่ 2  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 240 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3 (เสารับพื้นชั้นที่ 4) และระบบท่อประปาและท่อน้ำทิ้งส่วนที่อยู่ในโครงสร้างชั้นที่ 3 ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 1  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 270 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4 (เสารับพื้นชั้นที่ 5) และระบบท่อประปาและท่อน้ำทิ้งส่วนที่อยู่ในโครงสร้างชั้นที่ 4 ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 2  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 300 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างโครงสร้าง คสล. ชั้นหลังคา และระบบท่อประปาและท่อน้ำทิ้งส่วนที่อยู่ในโครงสร้าง ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 3  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 330 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง ทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 360 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างมุงหลังคา ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด เดินสายไฟฟ้า ชั้นที่ 1 – 2  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 390 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

- งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ฅาปนผนังภายนอกทั้งหมด เดินสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือทั้งหมด  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 420 วันนับถึดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างงานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ 1-3 งานพื้นหินขัด(เฉพาะลงหินผิว) ชั้นที่ 1-3  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 450 วันนับถึดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างงานตกแต่งผิวผนังส่วนที่เหลือทั้งหมด งานพื้นหินขัด(เฉพาะลงหินผิว) ส่วนที่เหลือทั้งหมด  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 480 วันนับถึดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างงานฝ้าเพดาน งานติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคมทั้งหมด ก่อสร้างส่วนอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด จัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง พร้อมใช้งานได้สมบูรณ์  
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 510 วันนับถึดจากวันที่ลงนามในสัญญา

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย