รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงพื้นห้องสำนักงานอธิการบดี 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม **สำนัก/กอง** ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ **กรม** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบราคากลาง วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	**งานรื้อถอน**								
1.1	งานรื้อถอนพรมอัด ชนิดห่วง	764.00	ตร.ม.	-	-	20.00	15,280.00	15,280.00	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนผนังไม้อัดสัก 4 มม.	1.00	งาน	-	-	200.00	200.00	200.00	รื้อขนไป
1.3	งานขูดลอกทาสีผนังใหม่	18.00	ตร.ม.	-	-	20.00	360.00	360.00	
	รวมงานรื้อถอน				-		15,840.00	**15,840.00**	
2	**งานพื้น**								
2.1	งานพื้นไม้เดิมพร้อมขัดทำความสะอาด	764.00	ตร.ม.	70.00	53,480.00	-	-	53,480.00	วัสดุ+แรง
2.2	งานย้อมสีพื้นไม้	764.00	ตร.ม.	40.00	30,560.00	45.00	34,380.00	64,940.00	
2.3	งานเคลือบสีพื้นไม้ยูริเทรนใหม่	764.00	ตร.ม.	50.00	38,200.00	45.00	34,380.00	72,580.00	
	รวมงานพื้น				122,240.00		68,760.00	**191,000.00**	
3	**งานผนัง**								
3.1	งานติดตั้งผนังไม้อัดสัก 6 มม.ย้อมสีโอ๊ค พร้อมติดตั้งบัวฝ้า	5.00	ตร.ม.	900.00	4,500.00	150.00	750.00	5,250.00	
	และบัวพื้นของเดิม								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงพื้นห้องสำนักงานอธิการบดี 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม **สำนัก/กอง** ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ **กรม** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบราคากลาง วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานผนัง				4,500.00		750.00	**5,250.00**	
	รวมราคางานทั้งหมด				126,740.00		85,350.00	**212,090.00**	