รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่าย/งาน งานวิศวกรรม **สำนัก/กอง** ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ **กรม** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง **เมื่อวันที่** 19 สิงหาคม 2558 **ราคากลางเห็นชอบ** เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
1.1	งานรื้อถอนพื้นบล็อคทางเท้า	17.20	ตร.ม.	-	-	35.00	602.00	602.00	รื้อเก็บ
1.2	งานรื้อถอนระแนงไม้และจันทันไม้	49.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,470.00	1,470.00	รื้อติดตั้งใหม่
1.3	งานรื้อถอนเชิงชาย	14.00	ม.	-	-	30.00	420.00	420.00	รื้อติดตั้งใหม่
1.4	งานรื้อถอนกระเบื้องลอนคู่	234.24	ตร.ม.	-	-	7.00	1,639.68	1,639.68	รื้อเก็บ
	รวมงานรื้อถอน				**-**		**4,131.68**	**4,131.68**	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงลูกบาศก์)	5.81	ลบ.ม.	2,119.63	12,315.05	391.00	2,271.71	14,586.76	
2.2	ทรายหยาบ	4.07	ลบ.ม.	485.98	1,977.94	99.00	402.93	2,380.87	
3.4	เหล็กตะแกรง Wire Wesh ขนาด Ø 4 mm. @0.20 ม.	58.11	ตร.ม.	31.00	1,801.41	5.00	290.55	2,091.96	
3.8	เหล็กแผ่น ขนาด 0.10x0.20 mm. หนา 6 mm. (นน.0.97 กก./แผ่น)	29.17	กก.	29.37	856.72	10.00	291.70	1,148.42	
3.9	Auchor Bolt ขนาด 10 mm.+ค่าเจาะรู	120.00	ชุด	8.00	960.00	-	-	960.00	
	รวมงานโครงสร้าง				**17,911.12**		**3,256.89**	**21,168.01**	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่าย/งาน งานวิศวกรรม **สำนัก/กอง** ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ **กรม** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง **เมื่อวันที่** 19 สิงหาคม 2558 **ราคากลางเห็นชอบ** เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานโครงหลังคา**								
3.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	546.00	แผ่น	58.00	31,668.00	-	-	31,668.00	
3.2	ครอบสันหลังคา	32.00	แผ่น	58.00	1,856.00	-	-	1,856.00	
3.3	ครอบข้าง	68.00	แผ่น	58.00	3,944.00	-	-	3,944.00	
3.4	ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	40.00	80.00	-	-	80.00	
3.5	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	546.00	ชุด	6.00	3,276.00	-	-	3,276.00	
3.6	ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องลอนคู่	235.00	ตร.ม.	-	-	28.00	6,580.00	6,580.00	
3.7	ติดตั้งหลังคา Metal Sheet เคลือบสี Zincalume หนา 0.35 มม.	42.00	ตร.ม.	280.00	11,760.00	70.00	2,940.00	14,700.00	
3.8	ติดตั้งไม้จันทัน ยาวท่อนล่ะ 3.50 ม. (ของเดิม)	15.00	ท่อน	-	-	70.00	1,050.00	1,050.00	
3.9	ติดตั้งเชิงชาย (ของเดิม)	14.00	ม.	-	-	70.00	980.00	980.00	
3.10	ติดตั้งแปไม้ ขนาด 1½"x3" ยาว 3.50 ม.	20.00	ท่อน	140.00	2,800.00	50.00	1,000.00	3,800.00	
	รวมงานโครงหลังคา				**55,384.00**		**12,550.00**	**67,934.00**	