

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ	ห้องน้ำ 1 หลัง ต.บ่อข่าง อ.เมือง จ.สงขลา
เจ้าของอาคาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานที่ก่อสร้าง	ต.บ่อข่าง อ.เมือง จ.สงขลา
ฝ่าย/งาน	วิศวกรรม กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 11 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 ก.พ. 2558	เห็นชอบราคากลาง วันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	381,722.44	1.2711	485,207.39	
2	งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	109,350.10		138,994.91	
3	งานพื้น	72,337.00		91,947.56	
4	งานผนัง	398,463.00		506,486.32	
5	งานประตู-หน้าต่าง	59,405.00		75,509.70	
6	งานหลังคา	83,400.00		106,009.74	
7	งานฝ้าเพดาน	75,260.00		95,662.99	
8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ	174,685.00		222,042.10	
9	งานเบ็ดเตล็ด	23,554.00		29,939.49	
10	งานสี	54,780.00		69,630.86	
11	งานบริเวณ	38,320.00		48,708.55	
12	งานระบบสุขาภิบาล	15,967.00		20,295.65	
13	งานระบบไฟฟ้า	83,132.08		105,669.19	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			1,996,104.45	
ตัวอักษร : หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์					
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	140.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	14,257.89	บาท / ตร.ม.		

(นายสำราญ ขวัญยืน.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปิยาภรณ์ อรมุต.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย แคล้วอ้อม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง